



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑.ครอบครัว) เป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง.
๒. สถานที่ก่อสร้าง ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก
ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๕๐๐.- บาท.
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น, เสาค.คสล. หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอน
คู่ทรงจั่ว, ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี, พื้นคสล. และไม้, ฝ้าหินขัดและฝ้าฉดมันเรียบ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๔๔.๐๔ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๕๓/มิ.ย./๕๔.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ค่าก่อสร้างชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม คอร. ทั้งโครงการ ราคากลาง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๑๒๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน).
- ค่าก่อสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม คอร. ทั้งโครงการ ราคากลาง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๐๓๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน).
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร. ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๔ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๖(ปร.๕ก+ปร.๕ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ แผ่น.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายกิจจา กฤตศิลป์
- ๗.๒ นายอธิป นาไข
- ๗.๓ นางสาวชลลิตา ทิวสระแก้ว

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิจจา กฤตศิลป์) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอธิป นาไข) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชลลิตา ทิวสระแก้ว) นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 8

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก		อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	169,303.69	207,776.41	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	34,373.46	34,373.46	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	51,741.00	51,741.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	57,657.00	57,657.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผนัง	80,849.00	80,849.00	
	1.2.4 งานผนัง - ผนัง	124,431.00	124,431.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉก - มุ้งลวด - เหล็กดัด	63,473.04	63,473.04	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	64,890.00	64,890.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	27,400.00	27,400.00	
	1.2.8 งานทาสี	48,054.00	48,054.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	20,105.00	20,105.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	42,691.00	42,691.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	40,750.00	40,750.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	825,718.19	864,190.91	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบโทรศัพท์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอธิป นาไข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 8

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก		อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	825,718.19	864,190.91	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริบ นาไข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราขทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1) หมวดงานโครงสร้างทั่วไป							
	1. งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก (ไม่ตอกเข็ม))							
1	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	121.00	-	-	99.00	11,979.00	11,979.00
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	325.00	2,925.00	91.00	819.00	3,744.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19.00	1,772.00	33,668.00	485.00	9,215.00	42,883.00
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.พ.	106.00	280.000	29,680.00	-	-	29,680.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบ ที่ใช้)	ตร.ม.	32.00	260.000	8,320.00	-	-	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	152.00	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	ตร.ม.	38.00	38.320	1,456.16	-	-	1,456.16
6	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	- RB 6 มม.	กก.	460.00	20.320	9,347.20	4.10	1,886.00	11,233.20
	- RB 9 มม.	กก.	391.00	19.770	7,730.07	4.10	1,603.10	9,333.17
	- DB 12 มม.	กก.	542.00	20.210	10,953.82	3.300	1,788.60	12,742.42
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.00	28.970	1,216.74	-	-	1,216.74
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.000	16,500.00	-	-	16,500.00
	รวม 1)				121,796.99			169,303.69

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริป นาใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2. งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.))								
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.00 ม. รับนน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29.00	1,387.000	40,223.00	533.00	15,457.00	55,680.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29.00	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	10.00	-	-	99.00	990.00	990.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	325.000	2,925.00	91.00	819.00	3,744.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17.00	1,772.000	30,124.00	498.00	8,466.00	38,590.00
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.พ.	101.00	280.000	28,280.00	-	-	28,280.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบ ที่ใช้)	ตร.ม.	30.00	260.000	7,800.00	-	-	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	144.00	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00
5	ตะปู	ตร.ม.	36.00	38.320	1,379.52	-	-	1,379.52
6	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	- RB 6 มม.	กก.	437.00	20.320	8,879.84	4.10	1,791.70	10,671.54
	- RB 9 มม.	กก.	346.00	19.770	6,840.42	4.10	1,418.60	8,259.02
	- DB 12 มม.	กก.	444.00	20.210	8,973.24	3.300	1,465.20	10,438.44
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	28.970	1,071.89	-	-	1,071.89
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.000	16,500.00	-	-	16,500.00
	รวม 2)				152,996.91		54,779.50	207,776.41
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (5.5kg/m)	กก.	225.50	22.21	5,008.35	-	-	5,008.35
	เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม. (7.51kg/m)	กก.	30.04	134.62	4,043.98	-	-	4,043.98
2	แผ่นเหล็กหนา 4 มม.							
	- 0.15x0.15 ม.	กก.	88.20	14.28	1,259.49	-	-	1,259.49
	- 0.20x0.15 ม.	กก.	67.20	13.09	879.64	-	-	879.64
	- เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3.00	40.00	120.00	-	-	120.00
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,191.00	-	-	10.00	11,910.00	11,910.00
4	ทาสีเหล็กโครงหลังคา(สีกันสนิม)	ตร.ม.	136.00	47.00	6,392.00	35.00	4,760.00	11,152.00
	รวม 1.1.3)				17,703.46		16,670.00	34,373.46

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

ประธานกรรมการ
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายอริบ นาไข)

กรรมการ
นายช่างโยธารักษานาฏงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

กรรมการ
นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2) งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242.00	67.00	16,214.00	-	-	16,214.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18.00	67.00	1,206.00	-	-	1,206.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278.00	2.50	695.00	-	-	695.00
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112.00	-	-	45.000	5,040.00	5,040.00
5	เชิงชาย 1"x8", ปิดลอน 1/2"x6"	ม.	59.00	300.00	17,700.00	94.00	5,546.00	23,246.00
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12.00	320.00	3,840.00	125.00	1,500.00	5,340.00
	รวม 1.2.1)				39,655.00		12,086.00	51,741.00
	1.2.2) งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาดหนา 9 มม ฉาบ รอยฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ระบบ @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	51.00	240.00	12,240.00	75.00	3,825.00	16,065.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"@ 0.60 ม.#	ตร.ม.	58.00	500.00	29,000.00	94.00	5,452.00	34,452.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102.00	25.00	2,550.00	45.00	4,590.00	7,140.00
	รวม 1.2.2)				43,790.00		13,867.00	57,657.00
	1.2.3) ทมวดงานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144.00	294.00	42,336.00	89.000	12,816.00	55,152.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255.00	60.00	15,300.00	82.00	20,910.00	36,210.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69.00	70.00	4,830.00	100.00	6,900.00	11,730.00
4	ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"	ตร.ม.	27.00	254.00	6,858.00	166.00	4,482.00	11,340.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3.00	400.00	1,200.00	95.00	285.00	1,485.00
6	เอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	86.00	55.00	4,730.00	44.00	3,784.00	8,514.00
	รวม 1.2.3)				75,254.00		49,177.00	124,431.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายอธิป นาไข)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.4) งานพื้น-ผิวพื้น							
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	19.00	1,060.00	20,140.00	-	-	20,140.00
2	นอตยึดไม้รับตง Dia 3/8" x 10"	ตัว	48.00	12.00	576.00	-	-	576.00
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31.00	1,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง และค่าแรงงานขัดพื้นไม้	ตร.ม.	31.00	-	-	238.00	7,378.00	7,378.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41.00	90.00	3,690.00	82.00	3,362.00	7,052.00
6	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	9.00	254.00	2,286.00	158.00	1,422.00	3,708.00
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31.00	30.00	930.00	30.00	930.00	1,860.00
8	บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 1"x4"	ม.	63.00	95.00	5,985.00	50.00	3,150.00	9,135.00
	รวม 1.2.4)				64,607.00		16,242.00	80,849.00
	1.2.5) หมวดงานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	168.00	275.00	46,200.00	40.00	6,720.00	52,920.00
2	กระจกฝ้า หนา 5 มม.	ตร.พ.	72.00	16.82	1,211.04	10.00	720.00	1,931.04
3	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. - ขนาด 4" x 0.45 ม. - ขนาด 4" x 0.50 ม. - ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	108.00	18.00	1,944.00	-	-	1,944.00
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9.00	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21.00	110.00	2,310.00	-	-	2,310.00
	รวม 1.2.5)				56,033.04		7,440.00	63,473.04
	1.2.6) หมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1	ชุด	2.00	1,820.00	3,640.00	220.00	440.00	4,080.00
2	ป2	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	220.00	220.00	1,720.00
3	ป3	ชุด	2.00	1,960.00	3,920.00	200.00	400.00	4,320.00
4	ป4	ชุด	3.00	1,620.00	4,860.00	220.00	660.00	5,520.00
5	ป5	ชุด	1.00	780.00	780.00	-	-	780.00
6	น1 ,น1' ,น2	ชุด	11.00	3,950.00	43,450.00	115.00	1,265.00	44,715.00
7	น3	ชุด	8.00	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00
15	บานเปิดช่องท้อ	ชุด	1.00	480.00	480.00	75.00	75.00	555.00
	รวม 1.2.6)				61,350.00		3,540.00	64,890.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอธิป นาไซ)

นายช่างโยธาชำนานุกรงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.7) หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	ชุด	2.00	4,400.00	8,800.00	450.00	900.00	9,700.00
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2.00	2,670.00	5,340.00	450.00	900.00	6,240.00
3	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2.00	310.00	620.00	120.00	240.00	860.00
4	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2.00	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
5	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2.00	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4.00	180.00	720.00	35.00	140.00	860.00
7	ราวแขวนผ้าอลูมิเนียม 4 ท่อน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2.00	580.00	1,160.00	70.00	140.00	1,300.00
8	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2.00	160.00	320.00	170.00	340.00	660.00
9	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"x8"	ชุด	2.00	300.00	600.00	120.00	240.00	840.00
10	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00
11	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00
12	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2.00	470.00	940.00	75.00	150.00	1,090.00
13	มาตรวัดน้ำ Dia.1"	ชุด	1.00	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00
					23,770.00		3,630.00	27,400.00
	1.2.8) หมวดงานทาสี							
1	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	161.00	47.00	7,567.00	38.00	6,118.00	13,685.00
2	สีพลาสติกทาสภาวะอากาศ ภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	433.00	42.00	18,186.00	30.00	12,990.00	31,176.00
3	แอลครองพื้น + ทาวิชทับหน้า	ตร.ม.	31.00	53.00	1,643.00	50.00	1,550.00	3,193.00
					27,396.00		20,658.00	48,054.00
	1.2.9) หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6.00	280.00	1,680.00	50.00	300.00	1,980.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5.00	175.00	875.00	50.00	250.00	1,125.00
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ม.	1.00	11,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00
					13,555.00		6,550.00	20,105.00
	1.3) หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา ท่อ GS Class B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1.00	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00
	- Dia. 3/4"	ท่อน	2.00	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายอริบ นาไซ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5337/33

สถานที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34 + อส.ก.77/ม.ย./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- Dia. 1"	ท่อน	2.00	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00
	- ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ , เหล็กยึดท่อ, ทาสี , ทดสอบระบบ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	4.00	563.00	2,252.00	400.00	1,600.00	3,852.00
	- ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ , เหล็กยึดท่อ, ทาสี , ทดสอบระบบ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia.2"	ท่อน	4.00	158.00	632.00	160.00	640.00	1,272.00
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1.00	251.00	251.00	200.00	200.00	451.00
	- ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ , เหล็กยึดท่อ, ทาสี , ทดสอบระบบ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00
4	ท่อระบายอากาศท่อ PVC.ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2.00	77.00	154.00	120.00	240.00	394.00
	- ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ , เหล็กยึดท่อ, ทาสี , ทดสอบระบบ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	123.00	123.00	108.00	108.00	231.00
5	ประตุน้ำ Dia.1"	ชุด	1.00	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
6	บ่อกรองสำเร็จรูป ตามแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.20 ลบ.ม.(0.90x1.50x1.20)	ชุด	1.00	14,600.00	14,600.00	6,650.00	6,650.00	21,250.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia.4" (CO)	ชุด	1.00	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
8	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2.00	1,450.00	2,900.00	400.00	800.00	3,700.00
9	ท่อ ค.ส.ส. Dia.0.30 ม.	ม.	6.00	230.00	1,380.00	100.00	600.00	1,980.00
	รวม 1.3)				29,040.00		13,651.00	42,691.00
	1.4) หมวดงานระบบไฟฟ้า							
1	โคม FLU เปลือยติดเพดาน หลอด LED (TB) 9 w	ชุด	11.00	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00
2	สวิทซ์ฝังผนัง							
	- S1	ชุด	12.00	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00
	- 2S	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- S2	ชุด	4.00	90.00	360.00	90.00	360.00	720.00
3	ตัวรับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12.00	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00
4	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH	ชุด	1.00	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00
5	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30.00	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00
6	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2x16 ตร.มม.	ม.	50.00	70.00	3,500.00	20.00	1,000.00	4,500.00
7	มิเตอร์ไฟฟ้า 10 (45)A	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
8	LED (BULB) 7 W.ครอบแก้วติดเพดาน	ชุด	2.00	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00
9	LED (BULB) 7 W.โคมไฟกิ่งติดผนัง	ชุด	5.00	650.00	3,250.00	165.00	825.00	4,075.00
	รวม 1.4)				31,450.00		9,300.00	40,750.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิจจา กฤตศิลป์)

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายอริบ นาไข)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิดา ทิวสระแก้ว)

กรรมการ

นายช่างโยธา