

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินลาด
๒. สถานที่ก่อสร้าง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๑,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น รื้อผนังวงกบประตู-หน้าต่างชั้นล่าง ตัดคานยกพื้นชั้นบน หล่อฐานราก หล่อเสาต่อชั้นล่าง หล่อคาน-หล่อพื้นชั้นล่าง ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ และมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีท, ติดตั้งซุ้มฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเชื่อมกับของเดิม ก่ออิฐบล็อกผนังฉาบปูนเรียบชั้นล่าง ทาสี, ทำงานผิวชั้นล่าง ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ทำงานระบบสุขาภิบาล ทาสี และงานซ่อมอื่นๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๘.๑๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 - ค่าก่อสร้าง ทั้งโครงการ ราคากลางคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ.ปร. ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ..... จำนวน ๘ แผ่น
- ๖.๒ แบบ.ปร. ๖ (ปร.๕ก+ปร.๕ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายลัญจกร โภคัย
- ๗.๒ นายเดชมรงค์ ปัญญาใส
- ๗.๓ นางสาวชลจิตา ทิวสระแก้ว

ลงชื่อ).....  
 (นายลัญจกร โภคัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  
 ( นายอริป นาไข )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  
 (นายเดชมรงค์ ปัญญาใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธา

## สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุและก่อสร้าง โทร 0 5524 5052

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้างประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2563		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563		
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่			
เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) รวม 1 หลัง ราคารวมค่า Factor F 1.2500	415,642.31 519,552.89	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) ราคารวมค่า Factor F	- -	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		519,552.89	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		519,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร เหลือราคา ตร.ม. ละ	98.10	5,290.52 บาท / ตร.ม.
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9617/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ).....  
( นายสัตยูจกร โกศัย )  
ประธานกรรมการ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  
( นายอธิป นาโช )  
กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  
( นายเดชณรงค์ ปัญญาใส )  
กรรมการ  
นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
	<b>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) รวม 1 หลัง</b>		
1	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้าง		
	1.1.1 งานรื้อถอน	0.00	
	1.1.2 งานติดคานยกพื้น	150,000.00	
	1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป	66,232.92	
	1.1.4 งานโครงสร้างหลังคา	4,514.37	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	10,241.50	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	18,995.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผนัง	18,544.00	
	1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง	45,599.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - เหล็กดัด - มุ้งลวด	8,822.50	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	18,487.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	12,955.00	
	1.2.8 งานทาสี	32,600.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	3,300.00	
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง	8,956.02	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	16,395.00	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>	<b>415,642.31</b>	
2	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>	<b>0.00</b>	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายสัญญากร โกศัย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายอริป นาไซ) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเดชนรงค์ บัญญาไส) นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	
4	กลุ่มงานที่ 4		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	4.1 งานภูมิทัศน์	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	415,642.31	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	-	
	2.2 ระบบใส่ตัทคีน, ระบบคอมพิวเตอร์		
	รวมงานส่วนที่ 2	0.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินไซ และความจำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายชัยจกร โกศัย )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายอริป นาไซ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายเชษฐรงค์ ปัญญาไส )

นายช่างโยธา

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
1.1 หมวดงานโครงสร้าง								
1.1.1 งานรื้อถอน								
1	กระเบื้องหลังคาลอนคู่สีซีเมนต์ (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	20.00	-	0.00			
2	เชิงชาย+ทับแนว (ชั้นล่าง)	เมตร	13.00	-	0.00			
3	งานฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	20.00	-	0.00			
4	งานรื้อถอนโครงเหล็กหลังคา (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	20.00	-	0.00			
5	โถ้วมชักโครกพร้อมหม้อพักน้ำอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	-	0.00			
6	อ่างล้างหน้าแขวนผนังอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	-	0.00			
7	บานประตูพร้อมวงกบ	ชุด	6.00	-	0.00			
8	บานหน้าต่างพร้อมวงกบ	ชุด	8.00	-	0.00			
9	พื้นไม้พร้อมคานดงไม้	ตร.ม.	1.00	-	0.00			
10	บันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	ม.	3.50	-	0.00			
11	พื้นไม้ชั้นบน	ตร.ม.	4.00	-	0.00		คิดรวมในงาน 1.1.2 แล้ว	
12	งานระบบไฟฟ้าชั้นล่าง							
	- FLU.1x20W.กล่องเหล็กเปลี่ยนติดเตทาน	ชุด	6.00	-	0.00			
	- INC. 1x40W. โคมไฟกิ่งติดผนัง	ชุด	2.00	-	0.00			
	- สวิตช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	5.00	-	0.00			
	- 2S	ชุด	1.00	-	0.00			
	- S2	ชุด	1.00	-	0.00			
	- เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	6.00	-	0.00			
	- แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH	ชุด	1.00	-	0.00			
13	ผนังก่ออิฐมวลเบาปูนเรียบ	ตร.ม.	57.00	-	0.00			
	รวม				0.00		0.00	0.00
1.1.2 งานติดคานยกพื้น								
	รวมงานหล่อฐานราก หล่อเสาต่อชั้นล่าง	หลัง	1.00	150,000.00	150,000.00	-	0.00	150,000.00
	รวม				150,000.00		0.00	150,000.00
1.1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คาน-พื้นชั้นล่าง)								
1	ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	115.00	100.00	11,500.00	125.00	14,375.00	25,875.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.00	400.00	2,400.00	99.00	594.00	2,994.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	7.00	1,925.23	13,476.61	498.00	3,486.00	16,962.61

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายสัญญากร โกศัย )      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายอภิป นานี )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายเดชมงคล ปัญญาไส )

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	32.00	200.00	6,400.00	133.00	4,256.00	10,656.00
5	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	- RB 6 มม. SR 24	กก.	177.00	19.57	3,463.89	-	0.00	3,463.89
	- DB 12 มม. SD 40	กก.	224.00	18.95	4,244.80	-	0.00	4,244.80
6	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	401.00	-	0.00	4.10	1,644.10	1,644.10
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	32.71	392.52	-	0.00	392.52
	รวม				41,877.82		24,355.10	66,232.92
	1.1.4 งานโครงสร้างหลังคา-หลังคา							
1	เหล็ก PLATE							
	- ขนาด 0.15x0.15 ม.หนา 4 มม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	0.00	90.00
	- เหล็กฉาก L 50x0.50x4 มม.	เส้น	0.10	375.23	37.52	-	0.00	37.52
	- BOLT 6 มม.	ชุด	12.00	10.00	120.00	-	0.00	120.00
2	เหล็กโครงหลังคา							
	- เหล็กกล่อง □ 100 x 50 x 2.3 มม.	เส้น	1.10	767.40	844.14	-	0.00	844.14
	- เหล็กตัวซี [ 100 x 50 x 15 x 2.3 มม.(ของเดิม)	เส้น	6.28	-	0.00	-	0.00	0.00
	- เหล็กตัวซี [ 100 x 50 x 15 x 2.3 มม.	เส้น	1.25	473.37	591.71	-	0.00	591.71
4	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	204.00	-	0.00	10.00	2,040.00	2,040.00
5	สีกันสนิม	ตร.ม.	11.30	40.00	452.00	30.00	339.00	791.00
	รวม				2,135.37		2,379.00	4,514.37
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์หนา 5 มม.	แผ่น	10.00	60.00	600.00	25.00	250.00	850.00
2	หลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.35 มม.	ม.	31.50	125.00	3,937.50	-	0.00	3,937.50
3	เชิงชาย+ทับแนวไม้สังเคราะห์	ม.	13.00	85.00	1,105.00	73.00	949.00	2,054.00
4	ครอบกันสาดเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์หนา 0.35 มม.	ม.	6.00	60.00	360.00	50.00	300.00	660.00
5	ครอบข้างเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์หนา 0.35 มม.	ม.	7.00	60.00	420.00	50.00	350.00	770.00
6	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	ตัว	200.00	2.50	500.00	-	0.00	500.00
7	ค่าแรงผนังหลังคา	ตร.ม.	21.00	-	0.00	70.00	1,470.00	1,470.00
	รวม				6,922.50		3,319.00	10,241.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้า1 โฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 4 มม.	ตร.ม.	25.00	270.00	6,750.00	75.00	1,875.00	8,625.00
	มีช่องระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.							
	โครงฝ้าซีลายสำเร็จรูปตามห้องตลาด							
	@ 0.40 x 0.80 ม.							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกัญญา ใจดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ นาใจ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชาณรงค์ ปัญญาใส)

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ฝ2 ยิบซีมบอร์ดิหน้า 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อ	ตร.ม.	25.00	280.00	7,000.00	75.00	1,875.00	8,875.00
	เรียบ โครมเคร่าซีลาย							
	สำเร็จรูปตามท้องตลาด @ 0.40 x 0.80 ม.							
3	บัวผ้าไม้สำเร็จรูป กว้าง 2" (ชายคา-ซีกข้าง)	ม.	23.00	25.00	575.00	40.00	920.00	1,495.00
	รวม				14,325.00		4,670.00	18,995.00
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	พ1 ชัดมันเรียบ	ตร.ม.	36.00	60.00	2,160.00	82.00	2,952.00	5,112.00
2	พ2 พื้นแต่งเรียบ	ตร.ม.	13.00	30.00	390.00	30.00	390.00	780.00
3	พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน	ตร.ม.	4.00	305.00	1,220.00	158.00	632.00	1,852.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8" ยานวน							
3	พ4 พื้นไม้เนื้อแข็งเขี้ยวลิ้น 1"x6"	ตร.ม.	5.00	1,500.00	7,500.00	120.00	600.00	8,100.00
4	บัวเชิงผนังกระเบื้องสูง 0.10 ม.	ม.	30.00	40.00	1,200.00	50.00	1,500.00	2,700.00
	รวม				12,470.00		6,074.00	18,544.00
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	ตร.ม.	70.00	113.00	7,910.00	65.00	4,550.00	12,460.00
2	เอ็น - ทับหลัง คสล.							
	- ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	ม.	40.00	57.00	2,280.00	44.00	1,760.00	4,040.00
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	140.00	60.00	8,400.00	82.00	11,480.00	19,880.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	20.00	60.00	1,200.00	100.00	2,000.00	3,200.00
5	ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวมัน	ตร.ม.	13.00	305.00	3,965.00	158	2,054.00	6,019.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x10"							
	รวม				23,755.00		21,844.00	45,599.00
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด							
1	ป1 ป2 ป5 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	34.00	130.00	4,420.00	35.00	1,190.00	5,610.00
2	งานติดตั้งวงกบประตูและช่องแสง	ตร.ม.	10.00	-	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00
3	งานติดตั้งวงกบหน้าต่างและช่องแสง (คิด10%)	ตร.ม.	10.00	-	0.00	175.00	1,750.00	1,750.00
4	เหล็กดัดกระจกผ้าหนา 5 มม.							
	- 4" x 0.60 ม.	เกล็ด	12.00	20.00	240.00	5.00	60.00	300.00
5	กระจกช่องแสง							
	- ป1	ตร.ฟ.	3.50	15.00	52.50	10.00	35.00	87.50
	- ป2	ตร.ฟ.	3.00	15.00	45.00	10.00	30.00	75.00
	รวม				4,757.50		4,065.00	8,822.50
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1, ป4, ป5 ประตูบานเปิดอัดยางชนิดกันน้ำ	ชุด	4.00	950.00	3,800.00	168.00	672.00	4,472.00
	ขนาด 0.80x2.00 ม.							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายสิญจกร โกศัย )      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายอริบ นาไซ )

กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายเดชณรงค์ ปัญญาไธ )

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ป3 ประตูบานเปิดพีวีซีมีเกล็ดล่าง	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00
	ระบายอากาศขนาด 0.70x2.00 ม. วงกบ พีวีซี							
3	น1,น2 หน้าต่างบานเปิดคู่	บาน	14.00	350.00	4,900.00	25.00	350.00	5,250.00
	ลูกพักไม้สักเขาตัววี ขนาด 0.45x1.10 ม.							
4	น4 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	ชุด	1.00	350.00	350.00	60.00	60.00	410.00
	กรอบเกล็ดเหล็กอบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด							
5	อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง							
	ลูกบิด (ห้องทั่วไป)	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00
	ลูกบิด (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00
	บานพับ 4"x5"	ชุด	18.00	45.00	810.00	-	0.00	810.00
	บานพับ 3"x4"	ชุด	28.00	35.00	980.00	-	0.00	980.00
	มือจับ 5"	ชุด	14.00	30.00	420.00	-	0.00	420.00
	ล้อคบานประตูชนิดเหล็กตุต	ชุด	4.00	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00
	ขอรับ-ขอส่ง	ชุด	14.00	30.00	420.00	-	0.00	420.00
	กลอนโลหะอบสี 6"	ชุด	14.00	35.00	490.00	-	0.00	490.00
	กลอนโลหะอบสี 4"	ชุด	28.00	30.00	840.00	-	0.00	840.00
	รวม				16,660.00		1,827.00	18,487.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถ้วมชักโครกพร้อมหม้อพักน้ำอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	2,320.00	2,320.00	450.00	450.00	2,770.00
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนังอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	1,765.00	1,765.00	450.00	450.00	2,215.00
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	1.00	380.00	380.00	70.00	70.00	450.00
4	ชั้นวางของพลาสติกยกวาง	ชุด	1.00	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00
5	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50x0.70 ม.	ชุด	1.00	790.00	790.00	70.00	70.00	860.00
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	2.00	75.00	150.00	30.00	60.00	210.00
7	ราวแขวนผ้า	ชุด	1.00	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00
8	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	ชุด	1.00	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00
9	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง	ชุด	1.00	260.00	260.00	70.00	70.00	330.00
10	ก๊อกน้ำบอลล์วาล์ว 1/2" ชุบโครเมียม	ชุด	2.00	110.00	220.00	25.00	50.00	270.00
11	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	1.00	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00
12	สายฉีดชำระ	ชุด	1.00	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00
13	สติกอปวาล์ว Dia 1/2"	ชุด	3.00	240.00	720.00	35.00	105.00	825.00
14	เคาน์เตอร์ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 x3.00	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
	x0.85 ม.ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด							
	0.30x0.30 ม. + อ่างสแตนเลสแบบหลุมเดียว							
	พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด							
	รวม				10,315.00		2,640.00	12,955.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสัญญากร โภคชัย)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายอภิ นาไพ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายเดชนรงค์ ปัญญาโต)

กรรมการ

นายช่างโยธา



โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีน้ำมัน	ตร.ม.	100.00	20.00	2,000.00	30.00	3,000.00	5,000.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ (ทามันงปุ่นใหม่)	ตร.ม.	220.00	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	13,200.00
3	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ(ทามันงปุ่นเก่า)	ตร.ม.	140.00	40.00	5,600.00	30.00	4,200.00	9,800.00
4	ทาเชลครองพื้น + ทาวานิชทับหน้า (บน+ล่าง)	ตร.ม.	46.00	50.00	2,300.00	50.00	2,300.00	4,600.00
	รวม				16,500.00		16,100.00	32,600.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง (คิด 10%)	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	-	0.00	1,800.00
2	ติดตั้งชานพักบันได	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	-	0.00	1,500.00
	รวม				3,300.00		0.00	3,300.00
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ท่อประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	3.00	46.26	138.78	120.00	360.00	498.78
	- Dia. 3/4"	ท่อน	4.00	55.61	222.44	120.00	480.00	702.44
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและยึดท่อ	รวม	1.00	325.10	325.09	252.00	252.00	577.09
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	2.00	538.32	1,076.64	400.00	800.00	1,876.64
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและยึดท่อ	รวม	1.00	968.98	968.97	-	0.00	968.97
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 2"	ท่อน	3.00	151.40	454.20	160.00	480.00	934.20
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	0.50	72.90	36.45	120.00	60.00	96.45
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและยึดท่อ	รวม	1.00	441.59	441.58	-	0.00	441.58
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 1"	ท่อน	1.00	58.88	58.88	120.00	120.00	178.88
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและยึดท่อ	รวม	1.00	52.99	52.99	-	0.00	52.99
5	ประตุน้ำ Dia. 1/2"	ชุด	1.00	228.00	228.00	60.00	60.00	288.00
6	ซ่อมแซมบ่อเกรอะติดตั้งป้อซีม	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00	2,000.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia.4" (CO)	ชุด	1.00	100.00	100.00	240.00	240.00	340.00
	รวม				6,104.02		2,852.00	8,956.02
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
1	โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8	ชุด	9.00	250.00	2,250.00	115.00	1,035.00	3,285.00
	หลอด FL LED (T8) ขนาด 1 x 9 W							
2	โคมไฟกริ่งหลอด LED ไม่เกิน 9W	ชุด	2.00	350.00	700.00	115.00	230.00	930.00
3	สวิทช์ผิงผนัง							
	- 1S	ชุด	10.00	70.00	700.00	80.00	800.00	1,500.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉัฐกร โกศัย)      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายอภิ นาไป )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายเดชณรงค์ ปัญญาไส )

กรรมการ

นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 5336/32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 2S	ชุด	1.00	95.00	95.00	85.00	85.00	180.00
	- S2	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
5	ตัวรับผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
6	JUNCTION BOX	ชุด	1.00	50.00	50.00	90.00	90.00	140.00
7	CONSUMER UNIT (LP)	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
	ป้องกันไฟรั่ว							
	- CB : 16AT 1P จำนวน 5 ลูก							
	- CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก							
8	สายไฟฟ้าเดินลอย							
	- VAF ขนาด 3 x 2.5 Sq.mm.	ม.	50.00	25.00	1,250.00	16.00	800.00	2,050.00
	- VAF ขนาด 2 x 1.5 Sq.mm.	ม.	60.00	13.00	780.00	14.00	840.00	1,620.00
9	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	เหมา	1.00	500.00	500.00	-	0.00	500.00
	รวม				10,865.00		5,530.00	16,395.00

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายฉัตรจักร โกศัย )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....

( นายฉลิป นาไซ )

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....

( นายเดชณรงค์ ปัญญาใส )

กรรมการ

นายช่างโยธา

กำหนดวงงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

**งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๓๐ % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ๑.๒ ตั้งระบบชุดติดคาน - ยกพื้น วางค้ำยัน
- ๑.๓ เปิดเสาชั้นล่างรับคานชั้นบน วางเหล็กค้ำและฐานรากและเสาต่อรับคานชั้นบน
- ๑.๔ เข้าแบบฐานรากหล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสารับคานชั้นบน
- ๑.๕ ถมดินฐานรากและพื้นลานทั่วไปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ๑.๖ ส่งผลทดสอบคอนกรีต และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

**งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๓๕ % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ หล่อคานคอดิน - ถมดินบดทับแน่น
- ๒.๒ หล่อพื้นชั้นล่าง และงานเคาน์เตอร์ คสล.
- ๒.๓ วางท่อสุขาภิบาลชั้นล่าง เชื่อมกับบ่อเกรอะ-บ่อซึม
- ๒.๔ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา - มุงหลังคา - ติดตั้งเชิงชาย+ไม้ทับแนว
- ๒.๕ ติดตั้งวงกบ ประตู- หน้าต่าง , ก่ออิฐ หล่อเสา-คานเอ็นทับหลัง
- ๒.๖ ฉาบปูนผนัง บุกระเบื้องผนัง ตกแต่งผิวพื้นชั้นล่างและบัวเชิงผนัง
- ๒.๗ ติดตั้งบันได-ชานพักบันได และราวลูกกรง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

**งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)** จำนวนเงิน ๓๕ % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ ปูพื้นไม้ชั้นบน ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นล่าง-ชั้นบน
- ๓.๒ มุงหลังคาชั้นบน ซ่อมบานหน้าต่างชั้นบน
- ๓.๓ เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ติดตั้งดวงโคม - ตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ๓.๔ ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งเหล็กกันขโมยและงานกระຈก
- ๓.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และระบบประปาส่วนที่เหลือ
- ๓.๖ ทาสี

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ  
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

จัดทำโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๙๖๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

( นายลัญจกร โกศัย )

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

( นายอธิป นาใจ )

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

( นายเดชมรงค์ ปัญญาใส )

กรรมการ

นายช่างโยธา